

プロコンシート 一般用 コンクリート打設比較写真 (勾配角度 約45度)



従来鋼製型枠
打設後表面（ピンホール等補修発生）
（室外にて常温打設）

従来鋼製型枠



プロコンシート 一般用を鋼製型枠に貼り付
(転用数回可)

プロコンシート 一般用 使用
ピンホールなし
（室外にて常温打設）



この部分にプロコンシート
を使用（角度45度）

■ 製造工程

1. 鉄筋加工（溶接）



所定の規格の鉄筋と
Φ6帯筋を200mmピッチで溶接

2. 鉄筋型枠セット



5. 完 成



所定の養生期間をおいて出荷

4. 仕上げ作業



コデを使い天場の仕上げ（計2回）

3. 生コン打設



ミキサー車到着後素早く打設